

08.04.2015

Jautājumi un atbildes par iepirkuma aprakstu /turpinājums/

77. BK- projektā nav dz-betona joslu griezumi, materiālu specifikācijas (betona un stiegrojuma apjomi),

No lokālās tāmes 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” ir jāizņem ārā pozīcija Nr.26 „Dz/b joslu betonēšana 1.stāvā” pozīcija Nr.27 „Dz/b joslu betonēšana 2.stāvā” pozīcija Nr.28 „Dz/b joslu betonēšana 3.stāvā” un pamatojoties uz rasējumu BK-3.11 „Specifikāciju” lokālajā tāmē 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” ir jāpieliek papildus pozīcija Dz/b joslu – pārsedžu betonēšana, ieskaitot veidnošanas darbus 5.9 m³ apjomā un jāpieliek pozīcija „Dz/b joslu pārsedžu betonējumu stiegrošana 1461.4 kg apjomā. Skatīt lapoto tāmi *Tāme iepirkumam_20150408*

78. Projektā un lokālajā tāmē nav monolītie pārsegumi uz atzīmes +3.300 un +6.600.(rasējums BK-1.04).. Nav monolīto pārsegumu materiālu specifikācijas,betona marka,,apjoms,stiegrojuma apjoms.

Monolītā pārseguma (uz atzīmes 3.300 un 6.600) izmaksas ir jāiekļauj tāmes pozīcijā Nr.104 „iekšējo dz/b kāpņu izbūve (saliekamie kāpņu laidī, monolīts dz/b podests)”

79. Projektā un tāmē nav pārseguma paneļu galu aizbetonējums un stiegrošana, (rasējums BK-2.07).

Pārseguma paneļu galu aizbetonējuma un stiegrošanas apjomus nepieciešams norādīt tāmē „Papildus darbi Nr.1” Skatīt lapoto tāmi *Tāme iepirkumam_20150408*

80.Tāmē ir nesaprotama pozīcija, pārsegumu paneļu šuvju monolitizēšana . Tā kā betonu pārdod m³ ,tad šuvju monolitizēšanas mērvienībai vajadzētu būt m³, vai sliktākā gadījumā t/m.

Mērvienība ir pārseguma paneļu m², jo pretendētājam ir jāpiedāvā visu pārseguma laukuma šuvju monolitizēšana

81. Lokālajā tāmē 1-1 nav atrodami parapeta skārda nosegelementu apjomi.

parapeta skārda nosegelementu 80tek.m. apjomā izmaksas nepieciešams iekļaut tāmē „Papildus darbi Nr.1” Skatīt lapoto tāmi *Tāme iepirkumam_20150408*

82. Pēc apdares darbu tabulas dušu un WC telpu sienām ir paredzēta flīžu apdare, tāmē minētie darbi nav iekļauti.

WC telpu un dušas telpu sienu flīzēšanas 173.42 m² apjomā izmaksas nepieciešams iekļaut tāmē „Papildus darbi Nr.1” Skatīt lapoto tāmi *Tāme iepirkumam_20150408*

83. Pēc apdares darbu tabulas telpā 3.02 grīdu apdare ir akmens masas flīzes - 87m²., tāmē darbi nav iekļauti.

Pēc apdares darbu tabulas izriet, ka betona grīdas pārklājums 392m², grīdu flīzēšanas apjoms 38m²; jālabo tāmes pozīcijas Nr.100, 101, 102, 103; Skatīt lapoto tāmi *Tāme iepirkumam_20150408*

84. Apjomu sarakstā nav iekļauti WC sienu flīzēšanas darbi. Lūzam sniegt nepieciešamo flīzēšanas darbu apjomu.

Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.82

85. Lūdzam sniegt precīzu grīdu flīzēšanas apdares apjomu. Tāmes formā ir uzrādīts nekorekts apjoms (nav telpas Nr. 3.02 grīdas apdares apjoma).

Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.83

86. Lūdzm sniegt parapēta skārda apdares precīzus apjomus.
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.81

87. Lūdzam sniegt pārseguma paneļu galu aizbetonēšanas mezglu rasējumus un paredzēto darbu apjomus, kā arī norādīt kurā darbu apjomu pozīcijā jāuzrādā šie darbi un materiāli.
Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.79

88. No rasējumiem nav skaidrs, kas ietilpst konteineru laukuma izbūvē.
Konteinera laukuma izmēri ir 2.5m*6m un jāparedz sekojošie darbi: augsnes slāņa izrakšana un izvešana, grunts pamatnes blietēšana, šķembu kārtas izveide (b=150mm), smilts kārtas izveide (b=40mm), bruģa ieklāšana, nojumes izbūve (metāla karkass, ruukki jumta seguma montāža, sienu apšuvums ar krāsotiem koka dēļiem).

89. Lokālajā tāmē 1-3 atrodas pozīcija "Apsardzes vagoniņš, montāža, demontāža, noma", taču nekur neuzrādās atsevišķa pozīcija, kurā iekļaut apsardzes izdevumus. Nepieciešams precizēt.
Apsardzes izdevumi pretendētājam ir jāiekļauj savos virszdevumos

90. Lokālajā tāmē 1-3 atrodas pozīcija "Pagaidu WC telpas, montāža, demontāža, noma - 1 gab.", taču DOP-02 rasējumā norādītas 2 gab. pagaidu WC. Nepieciešams precizēt.
Lokālajā tāmē Nr.1-3 „Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana” pozīcija Nr.4 „Pagaidu WC telpas, montāža, demontāža, noma” apjoms ir 2 gab. Skatīt lapoto tāmi 1-3 poz.Nr.4 *Tāme iepirkumam_20150408*

91. DOP-02 uzrādīts vairogs ar ugunsdzēsības inventāru. Tāmē šādas pozīcijas nav. Nepieciešams precizēt.
Vairogu ar ugunsdzēsības inventāra izmaksas nepieciešams iekļaut savos virszdevumos

92. Tāmē nav iekļautas pozīcijas par:

- Pagaidu apgaismojuma ierīkošanu;
- Pagaidu elektroapgādes pieslēgumu;
- Pagaidu ūdensvada, Ūdens ņemšanas vietas ierīkošanu būvdarbu laikā;
- Būvgružu konteineru nomu būvdarbu laikā;

Pagaidu apgaismojuma ierīkošanas, pagaidu elektroapgādes pieslēguma, pagaidu ūdensvada, ūdens ņemšanas vietas ierīkošanas un pagaidu būvgružu konteineru nomas izdevumi pretendētājam ir jāiekļauj savos virszdevumos

93. Uzskatām, ka no pasūtītāja puses nav korekti lūgt pretendentiem pašrocīgi pievienot darbu apjomus papildtāmēs "Papildus darbi Nr. 1 un Nr. 2". Atbilstoši nolikumam pretendentu tiesības ir ar projektu saistītu neskaidrību gadījumā pasūtītājam uzdot jautājumus, t.sk. arī par tāmē trūkstošajām pozīcijām. Lai novērstu situāciju, ka pretendenti iesniedz atšķirīgus piedāvājumus (atšķirīgi darbu apjomu, līdzarto atšķirīga kopējā līgumcena), lūdzam pasūtītāju veikt nepieciešamās korekcijas un labojumus esošajā tāmē un par tiem informēt pretendētājus.

Pretendētājam ir tiesības uzdot pasūtītājam ar projekta saistītajiem risinājumiem jautājumus, savukārt pasūtītājs sniedz atbildi pretendentiem par apjomu vai projekta risinājumu korekcijām un katram pretendētājam, iesniedzot cenu piedāvājumu, ir jāievērtē šīs korekcijas. Pasūtītājs ir pievienojis 2 papildtāmes „Papildus darbi Nr.1 un Nr.2”, kuras ir jāaizpilda pretendentiem, lai būvniecības laikā uzņēmējs neprasītu papildus naudu no Pasūtītāja, par tiem darbiem, kuri netika iekļauti pasūtītāja izsniegtajās lokālajās tāmēs un par kuriem netika uzdoti jautājumi iepirkuma laikā.

94. BK lapā Nr. 1.00 ir norādīts, ka logu un durvju ailām pielietojamas pārsedes no monolīta dz/betona C20/25, taču tāmē ir norādīts, ka izmantojamas ir FIBO pārsedes. Vai jātic tāmēi vai BK lapai?

No lokālās tāmes 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” ir jāizņem arī pozīcija Nr.25 „Fibo pārsedžu montāža” un pamatojoties uz rasējumu BK-3.11 „Specifikācija” lokālajā tāmē 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi” ir jāpieliek papildus pozīcija Dz/b siju- pārsedžu betonēšana, ieskaitot veidnošanas darbus 6.6m³ apjomā un jāpieliek pozīcija „Dz/b siju- pārsedžu betonējuma stiegrošana 904kg apjomā Skatīt lapoto tāmi *Tāme iepirkumam_20150408*

95. Sporta zāles grīdu projektā nav paredzēta slīpēt un lakot, kā arī grīdlīstes nekur neuzrādās.

Grīdai ir jābūt slīpētai un lakotai, grīdlīstes nav jāparedz.

96. Iekšsienu saplāksnim apdare nav paredzēta?

Iekšsienu saplāksnim apdare nav paredzēta

97. Mezglā "C norādīti parapeta skārda nosegelementi, mitrumizturīgais finieris 2x16mm zem parapeta ruļļmateriāla. Tāmē šādu pozīciju nav. Nepieciešams precizēt.

Skatīt atbildi uz jautājumu Nr.81

98. saskiet lūdzu, cik liels % būs nepieciešams līguma izpildes nodrošinājums iepirkumam ar ID NR. 2015/01EEZLV?

10% no koptāmes. Skatīt *Līguma projekts_būvdarbi*

99. mums ir jautājums par piedāvājuma nodrošinājumu, kuru var iesniegt arī apdrošināšanas sabiedrība. Nolikuma punktā 7.3. ir minēts, ka nodrošinājums jā sagatavo atbilstoši formai. Taču paraugs ir tikai bankai domāts (nolikuma pielikums Nr.2). Tajā ir iekļauti arī ICC noteikumi Nr.458 - apdrošinātāji nezin kas tie tādi un attiecīgi tos iekļaut nevar. Apdrošinātāji var segumā iekļaut tikai noteikumus Nr. 758.

Jautājums - vai šāds piedāvājuma nodrošinājums atbildīs prasībām?

Jā, šāds piedāvājuma nodrošinājums atbildīs prasībām

100. Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.7 "Tehniskā specifikācija" punktā Nr.20 noteikts, ka par sadzīves atkritumu izvešanu noslēgtā līguma kopija ir jāiesniedz pasūtītājam. Vai jau minētā līguma kopija ir jāiesniedz Iepirkuma piedāvājumā?

Minēto kopiju nav nepieciešams pievienot iepirkuma piedāvājumā, tā būs jāiesniedz, uzsākot būvniecību.