

sia **NAMS**, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, **tālr.** (+371) 67211076,
fakss (+371) 67221209, **e-pasts:** nams@nams.arch.lv


*Reģ. Nr. LV 40003954817
Būvkomersanta reģ. Nr. 6052-R
Īdens iela 6-2, Rīga, LV-1007
Tālr.: 6 7336124, Fakss.: 6 7336122
e – mail: art@artprojekts.lv*



<i>Projektētājs :</i>	<i>SIA „DGD projekti”</i>
<i>Reģistrācijas nr.:</i>	<i>40103512036</i>
<i>Juridiskā adrese:</i>	<i>Skanstes 29a-38, Rīga</i>
<i>Pasūtījuma Nr.:</i>	<i>NAM-01-2014</i>
<i>Pasūtītājs :</i>	<i>Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”</i>
<i>Reģistrācijas Nr.:</i>	<i>40008007030</i>
<i>Juridiskā adrese:</i>	<i>Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164</i>
<i>Objekts:</i>	<i>Sporta ēka</i>
<i>Adrese:</i>	<i>Attekas iela 35, Ādažu ciems, Ādažu novads</i>
<i>PAU:</i>	<i>BV/7-3-1/14/52, 14.05.2014</i>
<i>Zemes kadastra apzīmējums:</i>	<i>8044 007 0187</i>
<i>Sējuma Nr.:</i>	5
<i>Būves veids:</i>	<i>Jaunbūve</i>
<i>Daļas nosaukums:</i>	<i>Vispārīgā sadaļa. Inženierisīnājumu daļa. Ekonomiskā daļa.</i>
<i>Marka:</i>	<i>ELT,EL</i>
<i>Būves klasifikācija:</i>	<i>1265</i>
<i>Stadija:</i>	TP

TEHNISKAIS PROJEKTS

SILTUMMEHĀNIKA. APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISAKONDITIONĒŠANA. IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS.



Būvprojekta vadītājs:

Sergejs Ņikiforovs

ELT un EL daļu vadītājs:

Raimonds Vanags

Rīga 2014

ELT un EL sējuma saturs

1. Titullapa	1.lpp.
2. Sējuma sastāvs	2.lpp.
3. Sējuma saturs	4.lpp
4. Zemes robežu plāns	5.lpp
5. Zemesgrāmata	7.lpp
6. Topogrāfija	11.lpp
7. Paskaidrojuma raksts ELT un EL daļai	12.lpp
8. Rasējumi:	
8.1. ELT-1 Vispārīgie rādītāji.	14.lpp
8.2. ELT-2 Ģenerālplāns ar elektroapgādes tīkliem	15.lpp
8.3. ELT-3 Projektējamās 0.4kV elektroapgādes shēma	16.lpp
8.4. EL-1 Vispārīgie rādītāji.	17.lpp
8.5. EL-2 1.stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem	18.lpp
8.6. EL-3 2.stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem	19.lpp
8.7. EL-4 3.stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem	20.lpp
8.8. EL-5 1.stāva plāns ar spēka tīkliem	21.lpp
8.9. EL-6 2.stāva plāns ar spēka tīkliem	22.lpp
8.10. EL-7 3.stāva plāns ar spēka tīkliem	23.lpp
8.11. EL-8 Jumta plāns ar zibens aizsardzības tīklu	24.lpp
8.12. EL-9 GS1 sadalnes shēma	25.lpp
8.13. EL-10 SS sadalnes shēma	26.lpp
8.14. VST-1 Teritorijas plāns ar sakaru tīkliem	27.lpp
8.15. VS-1 2.stāva plāna fragments ar sakaru tīkliem	28.lpp
8.16. Specifikācija	29.lpp
9. Licences un sertifikāti:	
10. Sertifikāta Nr. 72-AM-27/10 kopija.	32.lpp
11. Sertifikāta Nr. 35-1076 kopija.	33.lpp

Zemesgrāmatas nodaļums

Lietotājs: Liene Krūze



RĪGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA
Ādažu novada zemesgrāmatas nodaļums Nr. 479
Kadastra numurs: 8044 007 0187
Adrese: Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu nov.

Ieraksta Nr.	I daļas 1. iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Atzīme: zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Ēku un būvju ierakstīšanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatas nodaļumam atklāts papildu nodaļums ar apzīmējumu (literu) A.		
	Žurnāls Nr. 440324(1996), lēmuma datums: 31.10.1996, tiesnesis Olīta Blūmfelde		
2.1.	Zemes gabals aptver kopā 0,873 (astoņi simti septiņdesmit trīs tūkstošdaļas) ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu , zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Uz zemes atrodas 1 (viena) ekspluatācijā nenodota trīsstāvu ķieģeļu administratīvā ēka , kas pārnests no zemesgrāmatas papildu nodaļuma Nr. 479A. Zemes īpašumam piešķirts kadastra Nr. 8044 - 007 - 0187. Nodaļuma I daļas 1. iedaļas atzīmi ar ieraksta Nr. 1 dzēst. <i>Grozīts</i>		0.873 ha
	Žurnāls Nr. 1628(1997), lēmuma datums: 20.05.1997, tiesnesis Ināra Zariņa		
3.1.	Grozīt ierakstu Nr. 2.1 (žurnāla Nr. 1628, 1997) un teksta daļu: "Uz zemes atrodas 1 (viena) ekspluatācijā nenodota trīsstāvu ķieģeļu administratīvā ēka, kas pārnests no zemesgrāmatas papildu nodaļuma Nr. 479A" dzēst. Pamats: Sabiedriskās organizācijas "Ādažu Brīvā Valdorfa skola" 2003.gada 24.novembra nostiprinājuma lūgums, 2003.gada 1.decembra Ādažu pagasta būvvaldes izziņa Nr. 07-4-3-03/37.		
3.2.	Pievienots zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0413. Atdalīts no nekustama īpašuma Attekas iela 33, Ādaži, Ādažu pag., Rīgas raj. (Ādažu pagasta zemesgrāmatas nodaļuma Nr. 1326).		0.8801 ha
3.3.	Pēc pievienošanas nekustams īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem.		1.7355 ha
3.4.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0187.		0.8554 ha
3.5.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0413.		0.8801 ha
	Žurnāls Nr. 300000636654, lēmuma datums: 07.01.2004, tiesnesis Dace Jansone		
4.1.	Pievienota nedzīvojamās ēkas (privāta vidusskola ĀBVS) jaunbūve (kadastra apzīmējums 8044 007 0187 002). <i>Grozīts</i>		
	Žurnāls Nr. 300001593644, lēmuma datums: 01.09.2006, tiesnesis Skaidrīte Temļakova		
5.1.	Grozīt ierakstu Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300001593644, 21.08.2006) un izteikt šādā redakcijā: Pievienota nedzīvojamā ēka (privātā vidusskola ĀBVS) (kadastra		


	apzīmējums 8044 007 0187 002).		
	Pamats: 2008.gada 2. septembra akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.		
	Žurnāls Nr. 300002566236, lēmuma datums: 05.11.2008, tiesnesis Sarmīte Stūrmane		
I daļas 2. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
	Nav ierakstu		
II daļas 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Daļa	Summa
1.1.	Pārnest no papildu nodaļuma ierakstu Nr. 2 "Uz 1996. gada 19. decembrī noslēgtā pirkuma akta (pirkuma līguma pārjaunojuma) pamata ir nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona Ādažu pagasta pašvaldībai , pirkuma akta summa Ls 5000,00. Uz Rīgas rajona Ādažu pagasta padomes 1997. gada 16. aprīļa uzzīgas pamata ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemi Rīgas rajona Ādažu pagasta pašvaldībai , nodokļu maksātāja kods 90000048472.	1	
	Žurnāls Nr. 1628(1997), lēmuma datums: 20.05.1997, tiesnesis Ināra Zariņa		
2.1.	Īpašnieks: KEROLA KOZIOLA, personas kods 121064-12766, dzim. 12.10.1964. Rīgā.	1	
3.1.	Īpašnieks ĀDAŽU PAGASTA PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000048472. Īpašuma tiesības izbeigušās.	0	
4.1.	Pamats: 1998. gada 30. maija pirkuma līgums.		10,000.00 LVL
	Žurnāls Nr. 4955(1998), lēmuma datums: 11.06.1998, tiesnesis Viviāna Zīpa		
5.1.	Persona: KEROLA KOZIOLA, personas kods 121064-12766. Īpašuma tiesība izbeigusies.	0	
5.2.	Īpašnieks: Sabiedriskā organizācija, ĀDAŽU BRĪVĀ VALDORFA SKOLA, nodokļu maksātāja kods 40008007030. <i>Grozīts</i>	1	
5.3.	Pamats: 2002. gada 31. janvāra maiņas līgums.		
5.4.	Pamats zemes pievienošanai: 2030. gada 24. novembra sabiedriskās organizācijas ĀDAŽU BRĪVĀ VALDORFA SKOLA. nostiprinājuma līgums nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2000.gada 14.decembra lēmums (žurnāla Nr. 22388, 2000) Ādažu pagasta zemesgrāmatas nodaļumā Nr. 1326.		
	Žurnāls Nr. 300000636654, lēmuma datums: 07.01.2004, tiesnesis Dace Jansone		
6.1.	Pamats ēkas pievienošanai: 2006. gada 25. maija Ādažu pagasta būvvaldes izziņa Nr.07-4-7-06/32.		
6.2.	Grozīt ierakstu Nr. 5.2 (žurnāla Nr. 300000636654, 11.12.2003) mainot īpašnieka nosaukumu no "Sabiedriskā organizācija, ĀDAŽU BRĪVĀ VALDORFA SKOLA" uz Biedrība " Privātā vidusskola ĀBVS". Pamats: 2006. gada 21. augusta Biedrības " Privātā vidusskola ĀBVS" nostiprinājuma līgums, 2005. gada 21. februāra Uzņēmumu reģistra lēmums, 2006. gada 21. augusta Uzņēmumu reģistra uzzīņa Nr.7-3-87565.		
	Žurnāls Nr. 300001593644, lēmuma datums: 01.09.2006, tiesnesis Skaidrīte Temļakova		

7.1.	Persona: Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS", nodokļu maksātāja kods 40008007030. Īpašuma tiesība izbeigusies.	0	
7.2.	Īpašnieks: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā skola", nodokļu maksātāja kods 40103159777.	1	
7.3.	Pamats: 2008.gada 27. februāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunā skola" dibināšanas līgums, 2008.gada 26.marta LR Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums Nr.6-12/37048/1, 2008.gada 24.aprīļa LR Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra izziņa Nr.7-3-58703.		
	Žurnāls Nr. 300002432337, lēmuma datums: 15.05.2008, tiesnesis Māra Balode		
Ieraksta Nr.	II daļas 2. iedaļa Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi		
1.1.	Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 17. marta hipotēkas līgums Nr. 06-028411-IN/1.		
	Žurnāls Nr. 300001404810, lēmuma datums: 06.04.2006, tiesnesis Helmuts Naglis		
Ieraksta Nr.	III daļas 1. iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtinā nekustamu īpašumu	Platība, lielums	
1.1.	Atzīme - Saskaņā ar Ādažu pagasta padomes 1997. gada 16. aprīļa uzzīņu, nekustamais īpašums apgrūtināts ar centrālo elektrotīklu 0,4 kV EPL joslu 67/5m - 0,034 ha.		
	Žurnāls Nr. 1628(1997), lēmuma datums: 20.05.1997, tiesnesis Ināra Zariņa		
2.1.	Atzīme -zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0413 - 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla. Pamats: 2030. gada 24. novembra Sabiedriskās organizācijas ĀDAŽU BRĪVĀ VALDORFA SKOLA nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns.		0.0273 ha
	Žurnāls Nr. 300000636654, lēmuma datums: 07.01.2004, tiesnesis Dace Jansone		
3.1.	Atzīme - nostiprināta nomas tiesība uz visu nekustamo īpašumu līdz 2023. gada 15. maijam. Nomnieks : Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS", nodokļu maksātāja kods 40008007030. Pamats: 2008.gada 15. maija līgums par nekustamā īpašuma nomu Rīgas rajona, Ādažu novada, Ādažos, Attekas ielā 35.		1.7355 ha
	Žurnāls Nr. 300002566243, lēmuma datums: 05.11.2008, tiesnesis Sarmīte Stūrmane		
Ieraksta Nr.	III daļas 2. iedaļa Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi	Platība, lielums	
	Nav ierakstu		
Ieraksta Nr.	IV daļas 1.,2. iedaļa Ķīlas tiesības un tās pamats	Summa	
1.1.	Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 199947,74. Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR + 1,8 %; nokavējuma procenti - 0,16 % dienā. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu		279,926.83 LVL

	0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Ls 9997,39. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei; procentu samaksa - katra mēneša 17. datumā. Kreditors: akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 17. marta aizdevuma līgums Nr. 06-028411-IN, 2006. gada 17. marta hipotēkas līgums Nr. 06-028411-IN/1. Grozīts		
	Žurnāls Nr. 300001404810, lēmuma datums: 06.04.2006, tiesnesis Helmuts Naglis		
Ieraksta Nr.	IV daļas 3. iedaļa Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzēsumi	Summa	
1.1.	Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001404810, 28.03.2006) - ar ķīlu nodrošināmā prasījuma summa noteikta Ls 903178,00; aizdevuma summa palielināta par Ls 455975,72 līdz Ls 645127,06. Pamats: 2007.gada 1. augusta 17.03.2006. aizdevuma līguma Nr. 06-028411-IN grozījumi, 2007.gada 1. augusta 17.03.2006. hipotēkas līguma Nr. 06-028411-IN/1 grozījumi.		903,178.00 LVL
	Žurnāls Nr. 300002203875, lēmuma datums: 05.09.2007, tiesnesis Iluta Kovaļova		
Ieraksta Nr.	IV daļas 4.,5. iedaļa Ķīlas tiesību dzēsumi	Summa	
	Nav ierakstu		
Bezmaksas pakalpojums.			

Informācijas prasītājs: Liene Krūze. Pieprasījums no IP 80.232.155.36. Pieprasījums izdarīts 8:21:52 2014.07.23.

Piezīme. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts



LATVIJAS REPUBLIKA

Rīgas rajons

Ādažu pagasts

Attekas iela 35

Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8044 007 0187

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši maiņas līgumam, kas noslēgts Rīgas rajona Ādažu pagastā, Gaujas ielā 16, 2002.gada 31.janvārī, apliecināja Ādažu pagastietes priekšsēdētājs Jānis Krasikovs, ieregistrēts ar Nr.37, Ādažu pagasta padomes 2002.gada 26.februāra sēdes Nr.2 protokola izrakstam

Robežu plāns sastādīts pēc 2002.gada uzmērīšanas materiāliem mērogā 1:2000 un izgatavots sakarā ar nekustamā īpašumu Attekas iela 33 un Attekas iela 35 sadalīšanu

Zemes platība ir 1.7355 ha (17355 kv.m)

Uzdevina parakstīt
valdes priekšsēdētājs
K. Koziole
KEROLA KOZIOLA
ĀDAŽI 11.05.2010

VALSTS ZEMES DIENESTS

Lielrīgas reģionālā nodaļa

Kadastra pārvaldes
reģionālā nodaļa

A. Čavars

2010.05.11

E K S P L I K Ā C I J A ZĒMES LIETOŠANAS VEIDI

Zemes nogabalu Nr.	Koplietība ha	TAJĀ SKAITĀ					Meži	Krūmāji	Purvi	Zem ūdeņiem	Zem dzīvju dīķiem	Zem ēkām un pagalmiem	Zem ceļiem	Pārējās zemes	Meliorētās lauksaim.
		Lauksaim. izmēnt. zeme	Ar ūm. zeme	Angļu dārzi	Pļavas	Canības									
1.	0.8554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8554	-
2.	0.8801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8801	-
Kopā	1.7355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7355	-

1. ZĒMES GABALA ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS



LKS92 TM

	X	Y
44	326023.28	519876.52
70	325965.87	519914.60
2	325955.96	519871.94
4	325925.23	519819.42
3	325926.14	519752.92
43	325972.62	519753.66
42	325977.66	519792.97

Mēroga koeficients 0.9999605

Platība 0.8554 ha (8554 kv.m)

IZVIETOJUMA SHĒMA



2. zemes gabals

Kadastra apz. 80440070413

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS TIESĪBU APGRŪTINĀJUMI

1. zemes gabals

- 020305 - aizsargjosla gar autoceļu V146 - 0.1352ha
- 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4kv - 0.0086ha
- 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4kv - 0.0318ha

2. zemes gabals

- 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4kv - 0.0273ha

ROBEŽOJUMA ZĒMES

- A - B valsts autoceļa zeme
- B - C apbūves zeme Attekas iela 31
- C - D apbūves zeme Attekas iela 33
- D - E saimniecība 'Rožlauki'
- E - F apbūves zeme Pirmā iela 26b
- F - G Ādžu pagasta pašvaldības zeme
- G - H apbūves zeme Gaujas iela 12
- H - A Ādžu pagasta pašvaldības zeme

2. ZĒMES GABALA ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS LKS92 TM


	X	Y
2	325955.96	519871.94
81	325897.22	519880.72
80	325854.80	519715.95
173	325886.04	519700.76
3	325926.14	519752.92
325925.23	519819.42	

Mēroga koeficients 0.9999605

Platība 0.8801 ha (8801 kv.m)

Mērogs 1:2000

LR VZD Liepīgas reģionālās nodalnes
Mērniecības un topogrāfijas daļa



Elektroapgādes ārējie tīkli

Paskaidrojumu raksts

1. Tīkla spriegumi 400/230V.
2. $P_a=30\text{kW}$, $I_a=50\text{A}$.
1. Projektā izstrādāti ārējie teritorijas elektroapgādes tīkli Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle. Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā
3. Projektā izstrādāti teritorijas spēka tīkli, un zibensaizsardzības zemējuma tīkli.
4. Projektā uzprojektēta GS1 (Galvenas sadalnes) ko paredzēts pieslēgt pie esošās sadalnes GS kas atrodas Valdorfa skolas ēkā . GS sadalnē uzstādīt automātslēdzi 50A tips „D” 380V , piesleguma vietu sadalnē precizēt uz vietas
5. Kabeļus izbūvēt, pēc vertikālās horizontālās zemes planēšanas darbiem, pēc dziļo inženierkomunikāciju izbūvēšanas un pirms teritorijas labiekārtošanas darbiem un cieto segumu uzklāšanas.
6. Kabeļus tiešā citu inženiertīklu tuvumā izbūvēt ar rokām bez mehāniskiem transportlīdzekļiem. Šķērsošanas vietās veikt kontrolrakumus (šurfus) un precizēt esošo inženiertīklu dziļumus šķērsošanas vietās. Ievērot normētos vertikālos un horizontālos izbūves attālumus.
7. Spēka un apgaismojuma kabeļus zaļajā zonā izbūvēt 0,7m dziļumā no zemes virskārtas, šķērsojot ceļus un brauktuves, kabeli guldīt 1m dziļumā no cietā seguma virskārtas.
8. Apkārt ēkām uzprojektēti apvienotie elektroiekārtu un zibensaizsardzības zemējuma kontūru. Apvienotā zemējuma kontūru pretestība nedrīkst pārsniegt 4Ω .
9. Zemējuma kontūru pa ēku perimetru izbūvēt 1m dziļumā no zemes virskārtas. Ar zemējuma kontūru šķērsot citus inženiertīklus ievērot šķērsošanas vertikālos attālumus 0,5m. Pieļaujams samazināt šķērsošanas vertikālos attālumus līdz 0,25m zemējuma kontūru izbūvējot plastmasas aizsargcaurulē Ø110.
10. Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošajām normām un instrukcijām.

Sastādīja

R.Vanags
09.2014.

Elektroapgādes iekšējie tīkli

Paskaidrojumu raksts

1. Tīkla spriegums 380/220V.
2. $P_a=30\text{kW}$, $I_a=50\text{A}$.
3. Projektā izstrādāti iekšējie elektroapgādes tīkli Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle. Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā
4. Projektā uzprojektēta GS1 (Galvenas sadalnes) ko paredzēts pieslēgt pie esošās sadalnes GS kas atrodas Valdorfa skolas ēkā . GS sadalnē uzstādīt automātslēdzi 50A tips „D” 380V , pieslēguma vietu sadalnē precizēt uz vietas.
5. No GS kabelus līdz GS1 instalēt skolas ēkā pa griestiem teritorijā rakt kabeli pa zaļo zonu 0.7m dziļumā , zem braucamās daļas 1m .
6. Projektā paredzētas individuālās sadalnes ar DIN sliedēm, ar attiecīgo aizsardzības pakāpi katrai sadalnei, moduļu skaitu un izpildījumu skatīties sadalņu shēmas. Sadalnes paredzētas zem apmetuma un virsapmetuma plastmasa un metāla izpildījuma korpusos. Sadalnes paredzēt ar 30% rezerves brīvu pieslēgumu vietu un kopnes sadalnēs paredzēt ar 30% rezerves jaudas pieslēgumu.
7. Iekštelpu kabeli paredzēti MMJ markas, ārpus telpām paredzēti NYY markas kabeli.
8. Sportzālē kabelus instalēt pa kabelu plauktiem. Kabelus instalēt sienās segti zem apmetuma (frēzrievās) un jaunās ģipškartona sienās plastmasas aizsargcaurulēs.
9. Projektā uzprojektētas zemapmetuma kontaktligzdas ar attiecīgo aizsardzības pakāpi. Sadzīves kontaktligzdas instalēt 0,3m augstumā no grīdas līmeņa. Tualetēs un virtuves mezglu zonā kontaktligzdas instalēs plānos norādītos augstumā no grīdas un ne tuvāk kā 0,5m no izlietnes.
10. Apgaismojuma vadība paredzēta lokāli no slēdžiem, pārslēdžiem un krustslēdžiem. Slēdžus instalēt 1,0m no grīdas līmeņa un durvju roktura vēršanas pusē. Pēc vietas precizēt durvju rokturu un vēršanās puses durvīm un nepieciešamības gadījumā slēdžiem mainīt atrašanās vietas.
11. Gaismekļu, kontaktligzdu un slēdžu tehniskos parametrus skatīties eksplikācijās.
12. Gaismekļu, kontaktligzdu un slēdžu dizainu un instalēšanas īpatnības saskaņot ar “Pasūtītāju” un “Arhitektu” .
13. Šķērsojot ugunsdrošos nodalījumus, veikt ugunsdrošos pasākumus telpu norobežošanai, elektroapgādes komunikāciju šķērsojuma vietās atbilstoši LR spēkā esošām normām un instrukcijām.
14. Uz ēkas jumta uzprojektēta zibens aizsardzība, kuru pieslēgt ar novedējiem pie zemējuma kontūra. Zemējuma kontūru apkārt ēkas perimetram izstrādāts ārējā elektroapgādes projektā ELT.
15. GS1 sadalnē uzprojektēta potenciālu izlīdzināšanas kopne EBB
16. Apvienotā zibens aizsardzības un elektroiekārtu zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 4Ω vajadzības gadījumā paredzēt papildus iedzīt zemējuma elektrodus.
17. Paredzēt ventilācijas atslēgšanu no ugunsdzēsības pults ugunsgrēka laikā
18. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras nav zem sprieguma, bet var nokļūt zem tā izolācijas bojājuma gadījumā sazemēt.
19. Veikt atkārtot kabelplauktu un ventilācijas gaisvadu sazemēšanu.
20. Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošām normām un instrukcijām.

Sastādīja

R.Vanags 09.2014.

LAPU SARAKSTS

Lapas Nr.	Lapas nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	b/m
ELT-2	Ģenerālpārskats ar elektroapgādes tīkliem	M 1:500
ELT-3	Projektējamā 0,4kV elektroapgādes shēma	b/m
ELT.IS	Specifikācija	

Norādījumi:

1. Pieņemtos nestandarta apzīmējums skatīties lapā ELT-2.
2. ELT norādījumus skatīties paskaidrojumu rakstā.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS

N.p.k.	NOSAUKUMS
1	LR Būvniecības likums
2	MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"
3	MK noteikumi Nr.420 "Grozījumi MK noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""
4	MK noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās"
5	AS "LATVENERGO", "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumi"
6	LEK energostandarti Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandarti
7	MK noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrošības noteikumi"
9	MK noteikumi Nr.793 - "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Galvenie rādītāji

Unom=400/230kV

Patl=30kW

Iat=50A

cosφ=0,929

Elektrotīkla sistēma TN-C

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
▷	DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI IZMAIŅAS		DATUMS
▷	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI		DATUMS
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia **NAMS**, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076,
fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv



PROJEKTĒTĀJS:

sia **A.R.T. projekts**, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv



PROJEKTĒTĀJS:

"DGD Projekti"
INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. 40103612036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R
dgdprojekti@gmail.com +371 29167632

"DGD Projekti"

PASŪTĪTĀJS:

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

PASŪT.NR

06-53-2

BŪVOBJEKTS:

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.
Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā

FAILA NOS.

ARHĪVA NR.

analogi pas. Nr.

BŪVE:

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle

DATUMS

22.09.2014.

RASĒJ. NOSAUKUMS

Vispārīgie rādītāji

STADIJA

TP

MĒROGS

1 : 500

BŪVPROJ.VAD.: **S.Ņikiforovs**

DAĻA - RAS. NR.

CAUR. NR.



DAĻAS VAD.: **R.Vanags**

ELT-1

IZSTRĀDĀJA: **R.Vanags**

FORMĀTS:

A4







PASKAIDROJUMI			
1. LKS_92 koordinātu sistēma, m.k. = 0.999605. 2. Balstās augstumu sistēma. 3. Uzstādīšanas datums: 2015. g. 15. m. 4. Uzstādīšanas veikta 2012. gada 14. maijā 1.76 ha platībā 5. Pāzemes komunikācijas apsekojots dabā un saskaņots ar ekspluatācijas organizāciju. 6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir atbilstoši abdimensiju Ministru kabineta noteikumu Nr.281.1 pielikumiem 7. Ielu, satiksmes līnijas atbilstošs abdimensiju paskaidrojums teritorijas plānojumam 8. Zemes virsmu robežas ir atbilstošs abdimensiju zemes kadastrālās uzņemšanas un veģetācija ģeodētiskā tīkla precizitātei un vai nesakrīt ar stādījumu plānu. 9. Uzņemšanas izmantoji ar Latvijas Karteizstrādes RIK režīma noteikto atbaidspūktu Nr.702,770, 800, 802, 805, 806 Izmantoja GPS bāzes stacija "Olaiv": X=309093.596 Y=506631.306 H=203.500			
Topogrāfiskās uzņemējuma saskaņojuma robeža			
Zemes virsmu kadastra apzīmējums			
Uzņēmēja robežlīnija			809060021304
Iedzīvotāju robežlīnija			
Plānotā, projektējamā robežlīnija			
Saņķātā līnija			
Aizsargjoslas			
Aizsargjoslas apraksts			buvis joda
SASKAŅOTS		PARAKSTS, DATUMS	
PROJEKTA DAĻA		UZVĀRDS	

Esošais	Demont.	Projekts	Nosaukums
			Abonenta elektrokabeļis 0,4kV zemē
			Zemējuma kontūrs
			Kabeļskapis un sadalīne
			Kabeļis caurulē,
			Piesāiste
			Sakarū kabeļi
			Ūdensvads
			Ūdensvada aka
			Sadzīves kanalizācija

Nr.	X	Y	Augstums	SIA NEKUSTAMO ĪPAŠĪBŪ SERVISS Rīga, Skolas iela 27, Reģ.Nr.5000348176t tel. 67292536 ; 29545546 nls@inbox.lv			
				Sert. mēmeķs nls Abūis (s.Nr.ACC000000053)			
				Valdātājs		I.Ābūis	
				Direktors		I.Ābūis	
GP-S702	325955.960	519871.938		25.05.14	Topogrāfiskais plāns		1 lappas
GP-S770	325955.869	519914.604		25.05.14	Mērogs 1:500		
GP-S800	325980.937	519930.912					
GP-S802	325949.517	519764.280					
GP-S805	325896.176	519732.000					
GP-S806	325896.176	519837/732		5,020			

Pasūtītņš: Ādāžu novads, Ādāži, Atleķas iela 35 kad.Nr. 80440070187, 80440070413, 80440070389.				Pasūtītājs: Biedrība Privāta vidusskola ABUS			
Reģ. Nr. 15-05-14				1.lapa			


NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	-LABĒKĀRTOŠANAS DARBU ROBEŽA ZĒMES DARBU ROBEŽĀ
	-JAUNBŪVĒJAMĀS ĒKAS
	-ĒKŲ MARKĒJUMS
	-ĒSOŠĀS ĒKAS
	-PROJEKTĒTAS IEEJAS ĒKA
	-JAUNBŪVĒJAMĀS BRŪĢA IESĒGUMS
	-JAUNIZVEIDOJAMĀS ZĀLENS
	-REKONSTRUEJAMĀS ASFALTA SEGUMS
	-ĒSOŠIE SKŪJU UN LAPU KOKI
	-NOCERTĀMI KOKI 17 GAB./

APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTAJI		APJOMS		
Nr.p.k.	NOSAKŪMŪS	ESOŠAIS	PROJEKTĒTĀIS	KOEFICIENS
1.	GRUNTSGABALA PLATĪBA			
2.	STĀVAUŠĀS / AUGSTĪMS		3 / 1,90m	17355 m³
3.	VEĻONOVĒLTŪJĀ SKATĪS		12 (labpusēšās)	24
4.	APBŪVES PLATĪBA	1051 m²	795 m²	1848 m²
5.	EKŪ STĀVAUŠĀ PLATĪBA	2102 m²	1088 m²	3187 m²
6.	EKŪ TĒPU PLATĪBA		920 m²	
7.	BRĪGĒTĒ CĒĻU UN LAUKUMU		309,6 m²	
8.	ATJAUJONAMĒ CĒĻTĒ SEGUMI	-70 m²		
9.	LABĒRĀRĀTO JUUMĀ ZĒMES PLĀNŠĀNĀS TEH.		2434 m²	
10.	APBŪVES INTENSĪVĀTĒ	12,1 %	6,2 %	18,3%
11.	BRĪVA PLATĪBA			445,8%
12.	EKĀS TĒPUJMS		7544 m²	
13.	UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE		U 3	

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVEM, KĀRĀRĪCŪŅU NORMATĪVO AKTU PRASĪBAM, BŪVPROJEKTA VADOŠS	DATUMS: _____ Zīmētājs: _____
ŠĪ BŪVPROJEKTA, ELT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVEM, KĀRĀRĪCŪŅU NORMATĪVO AKTU PRASĪBAM, BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADOŠS	DATUMS: _____ Zīmētājs: _____
RĀMOTINIS VĀRŅAS Nr. 72-AM-27/10	BĒRĢINĀJUMA DATUMS: _____ Zīmētājs: _____

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
▶ DARBA RASEJUMA BŪVNICIĀJA IZMAIŅAS			DATUMS
▶ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINŠANAĀI			DATUMS
REVIT RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
GENERALPROJEKTAĪS:			
MAM5 (Plāna lapa 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, faks (+371) 67221202, e-pasts: nam5@nam5.lv)			
PROJECTĀJS: sīa A.R.T. projekta, Otrās iela 64, LV1007, Rīga tāl. (+371) 67 53 61 24, faks (+371) 67 53 61 22 e-mail: art@arprojektis.lv			
PROJEKTAĪS: "DGD Projekti" INŽENIERU KOLLEKTĪVA BIROJS Ing. J. Arčevičs, Ing. J. Pēteris info@arprojektis.lv, tēl. 29107652			
PASŪTĀJS:	PASŪTĀNR		
Biedrība "Privāta vidusskola ĀBV'S"	06-53-2		
BOVĒJĒKTS:	PAĻA NOS.		
Ādazu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle.			
Atseks iela 35, Ādazu ciema, Ādazu novads	ARHĪVA NR.		
	analoģs pas. Nr.		
BŪVĒ:	DATUMS		
Ādazu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle	22.09.2014.		
RASEJ. NOSAUKUMS	STADIJA		
	TP		
Generāliplāns ar elektroapgādes tīkliem	MĒROGS		
	1 : 500		
BŪVPROJ. VAD.:	DAĻA - RĀS. NR.	CAUR. NR.	
DAĻAS VAD.:	R Varags		
IZSTRĀDAJA:	R Varags	FORMĀTS:	
		A2	

Elektroapgādes shēma



Norādījumi:

1. Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāles abonenta ievad kabeli pieslēgt pie Valdorfa skolas galvenās sadalnes.
1. Esošajā galvenajā sadalnē uzstādīt automātslēdzi 50A tips "D" 380V

kods	izmaiņas	Izm. Izdarīja	datums
▷ DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI	IZMAIŅAS		DATUMS
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			DATUMS
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.			

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia **NAMS**, Palaista iela 7, LV 1050, Rīga, **tālr.** (+371) 67211076,
fakss (+371) 67221209, **e-pasts:** namss@namsaich.lv



PROJEKTĒTĀJS:
sia **A.R.T. projekts**, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tāl. (+371) 67 33 61 24, **fakss** (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv



PROJEKTĒTĀJS:

"DGD Projekti"
INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. 40103612036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9863-R
dgdprojekti@gmail.com +371 29167632

"DGD Projekti"

PASŪTĪTĀJS:

PASŪT.NR

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

06-53-2

BŪVOBJEKTS:

FAĻA NOS.

Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle.

Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā

ARH/VA NR.

analogs pas. Nr.

BŪVE:

DATUMS

Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle

22.09.2014.

RASĒJ. NOSAUKUMS

STADIJA

Projektējamā 0,4kV elektroapgādes shēma

TP

MĒROGS

1 : 500

DAĻAS VAD.:	R.Varags		DAĻA - RAS. NR.	CAUR. NR.
IZSTRĀDĀJA:	R.Varags		ELT-3	
			FORMĀTS:	
			A3	

[illegible]

Sastādītāja	R.Vanags		Objekta nosaukums	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle. Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā				
Sav.vad.	R.Vanags							
09.2014		IS.ELT.doc	Pasūtītājs: Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"			"DGD Projekti" INŽENIERITĶĻU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632		
			Proj. stadija T.P.	Marka IS.ELT	Lapa 1			Lapu sk. 1
IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA								

EL DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS:

Lapas Nr.:	Nosaukums:	Piezīmes:
EL-1	Vispārējie rādītāji	b/m
EL-2	1. stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem	M 1.1.00
EL-3	2. stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem	M 1.1.00
EL-4	3. stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem	M 1.1.00
EL-5	1. stāva plāns ar spēka tīkliem	M 1.1.00
EL-6	2. stāva plāns ar spēka tīkliem	M 1.1.00
EL-7	3. stāva plāns ar spēka tīkliem	M 1.1.00
EL-8	Jumta plāns ar zibens aizsardzības tīklu	M 1.2.00
EL-9	GS1 sadalnes shēmas	b/m
EL-10	SS sadalnes shēmas	b/m
IS.	Materiālu specifikācija	

Piezīme

- Norādījumus skatīties paskaidrojuma rakstā.
- Pieņemtos nestandarta zīmējumus skatīties EL lapu eksplikācijās

Apzīmējums plānā	Apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
	Grieštu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
	Grieštu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
	Grieštu gaismeklis IP 65 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
	Grieštu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x36W, 1200mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
	LED prožektors 236W 4000K 24000LM IP66 VIZULO owl 001-2014 LED	
	Pie sienas vai griestiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" ar LED spuldzi 1x4W, IP44 vai un barošanas bloku 1.st. komplektā	
	Sienas gaismeklis ar kompaktajām lumeneiscentajām spuldzēm 2x26, 220-240V, IP65	
	Vienpola zemapnetuma slēdzis 220V, 10A, IP44	
	Vienpola zemapnetuma pārslēdzis 220V, 10A, IP44	
	Vienpola zemapnetuma krustslēdzis 220V, 10A, IP44	
	Divpola zemapnetuma slēdzis 220V, 10A, IP44	

Apzīmējums plānā	Apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
	1-vietīga sienas zemapnetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP44	
	Izvadi iekārtām	
	Spēka sadalne	
	Kabeļu trepe 60x300mm	
	Stāvvads	

Galvenie rādītāji

Ut =400/230kV
GS P _{apr} =30kW
GS I _{apr} =50A
elektrotīkla sistēma TN-C
cosφ=0,929

Šī būvprojekta "EI" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

būvprojekta daļas vadītājs: RAIMONDS VANAGS

(vārds un uzvārds)

72AM-27/10

(sertifikāta Nr.)

09.2014.

(datums)

(paraksts)

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
▷ DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI	IZMAIŅAS		DATUMS
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			DATUMS
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia **NAMS**, Palaista iela 7, LV1050, Rīga, **tālrs.** (+371) 67211076, **fakss** (+371) 67221209, **e-pasts:** nams@namsarchi.lv

PROJEKTĒTĀJS:

sia **A.R.T. projekts**, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālrs. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

PROJEKTĒTĀJS:

"DGD Projekti"

INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R
dgdprojekti@gmail.com +371 29167632

PROJEKTA VADĪTĀJS:

"DGD Projekti"

INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R
dgdprojekti@gmail.com +371 29167632

PROJEKTA VADĪTĀJS:

"DGD Projekti"

INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R
dgdprojekti@gmail.com +371 29167632

PASŪTĪTĀJS:	PASŪT.NR.	"DGD Projekti"	
BŪVPROJ.VAD.:	S.Ņikitorovs	DAĻA - RAS. NR.	CAUR. NR.
DAĻAS VAD.:	R.Vanags	EL-1	
IZSTRĀDĀJA:	R.Vanags	FORMĀTS:	A3
Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"			
BŪVOBJEKTS:	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.	FAJLA NOS.	06-53-2
Āttekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā		ARHĪVA NR.	analogrs pas. Nr.
BŪVE:	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle	DATUMS	22.09.2014.
RASEJ. NOSAUKUMS		STRADIJA	TP
Vispārīgie rādītāji		MĒROGS	b/m
BŪVPROJ.VAD.:		DAĻA - RAS. NR.	CAUR. NR.
DAĻAS VAD.:		EL-1	
IZSTRĀDĀJA:		FORMĀTS:	A3


1.st. zāle		
Numurs	Nosaukums	Laukums
1.01	Sporta zāle	501 m²
1.02	Halle	22 m²
1.03	Vēlrv.	7 m²
1.04	Skatītāju un inventāra zona	102 m²
1.05	Kāpnes	3 m²
1.06	Gaitenis	11 m²
1.07	Palīgt.	12 m²
1.10	Ģerb.	21 m²
1.11	Ģerb.	22 m²
1.12	Duša	5 m²
1.13	WC	2 m²
1.14	WC	5 m²
1.15	WC	2 m²
1.16	Duša	5 m²

Apzīmējums plānā	Apraksts un tehniskie dati	Piezīme
	Grieštu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP24 ar elektronisko (HF) balastu	
	Grieštu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP24 ar elektronisko (HF) balastu	
	Grieštu gaismeklis IP 65 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
	Grieštu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x36W, 1200mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
	LED prežekšs 236W 4000K 24000LM IP66 VIZULCO owl 001-2014 LED	
	Pie sienas vai griestiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" ar LED spuldzi 1x4W, IP44 vai un barošanas bloku 1 st. komplektā	
	Sienas gaismeklis ar kompaktizāģām luminescenczāģām spuldzēm 2x36, 220-240V, IP65	
	Vienpolā zemasprieguma slēdzis 220V, 10A, IP44	
	Vienpolā zemasprieguma pārslēdzis 220V, 10A, IP44	
	Vienpolā zemasprieguma krusslēdzis 220V, 10A, IP44	

kods	izmaiņas	izm.	izdarīja	datu
► DARBA RASEJUMS BŪVniecībai	IZMAINĀS	DATUMS		
► IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀšanai		DATUMS		
REVIT RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IP SPĒKĀ „JA APLIECINĀTAS” AR BŪVPROJEKTA VADītāja PARAKSTU.				
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:				
sīks MAM5, Palasta iela 7, LV-1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nam5@nam5arch.lv				
PROJEKTĒTĀJS: sīka A.R.T. projekts, ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22 e-mail: art@artprojekts.lv				
PROJEKTĒTĀIS: “DGD Projekts” INDUSTRIĀLU PROJEKTĒŠANAS PROJS Raž. Nr. 4001812008 Būvniecības Raž. Nr. 9605-R dgdprojekts@gmail.com +371 29167632				
PASŪTĪTĀJS:	PASŪTĪTĀRS			
Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVŠ"	06-53-2			
BŪVOBĒKSTS:	FALĀ NOS.			
Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle.	ARHĪVA NR.			
Atekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novads	analoģis pas. NR.			
BŪVE:	DATUMS			
Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle	22.09.201.			
RASEJ. NOSAUKUMS	STADIJA			
	TP			
MĒROGS	1 : 100			
DAĻA. - PAS. NR.	CAUR.			
DAĻAS VAD.: R.Vanags	EL-2			
IZSTRĀDĀJA: R.Vanags	FORMĀTS:			
	A2			

Plāns uz atzīmes +3.300

1 : 100



2.stāvs.. zāle		
Numurs	Nosaukums	Laukums
2.01	Balkons	12 m²
2.02	Ģātenis	19 m²
2.03	Ģerb.	21 m²
2.04	Duša	5 m²
2.05	WC	2 m²
2.06	WC	5 m²
2.07	WC	2 m²
2.08	Duša	5 m²
2.09	Ģerb.	22 m²
2.10	Kāpnes	19 m²

112 m²

Azīmējums plānā	Apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
1	Ģiestu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
2	Ģiestu gaismeklis IP44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
3	Ģiestu gaismeklis IP 65 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
4	Ģiestu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x36W, 1200mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu	
5	Pie sienas vai griestiem stiprināms gaismeklis "IZEA" ar LED spuldzi 1x4W, IP44 vai IP20 un barošanas bloku 1.st. komplektā	
6	Vienpola, zemnapetuma slēdzis 220V, 10A, IP44	
7	Vienpola zemnapetuma pārslēdzis 220V, 10A, IP44	
8	Divpola zemnapetuma slēdzis 220V, 10A, IP44	

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
DARBA RASEJUMS BŪVniecībai IZMAIŅAS			
IERIEKŠĒJIS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
REVIT RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKA, JA APBECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.			
ĢENERĀLPROJEKTAJIS:			
SIA NAMS , Rātsla iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, tālss (+371) 6721209, e-pasts: nams@nams.lv			
PROJEKTAJIS: SIA A.R.T. projekts , Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga tālr. (+371) 67 33 61 24, tālss (371) 67 33 61 22 e-mail: art@artprojekts.lv			
PROJEKTAJIS: "GCD Projekti"			
INŽINIERITĀLU PROJEKTEŠANAS BIROJS Rēģ. Nr. 4030352096 Būvniecšanai Rēģ. Nr. 9663 R gdgprojekti@gmail.com +371 29167932			
PASŪTĪTĀJS:	PASŪTĪTĀJS:	PASŪTĪTĀJS:	
Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"		06-53-2	
BŪVOBJEKTS:		PĀLĀ NOS.	
Ādāžu Bīrvās Valdorfa skolas sporta zāle.		ARHĪVA NR.	
Aulekas iela 35, Ādāžu ciemā, Ādāžu novadā		analogos pas. Nr.	
BŪVE:		DATUMS	
Ādāžu Bīrvās Valdorfa skolas sporta zāle		22.09.2014.	
RASEJĀ NOSAUKUMS		STADIJA	
2. stāva plāns ar apgaismojuma tīkliem		TP	
MĒROGS		1 : 100	
DAĻAS VAD.:		DAĻA - RĀS. NR.	
IZSTRĀDĀJA:		FORMĀTS:	
R.Vanags		A2	

 ω

4

AR-2.03



9

7

ŠIS PASEĻUMS TIĒK IZSNIEGTS TĪKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀDA DAĻA. SĀMĒLĒS PIERĒRTI NEPAVIKOT UN NEZEMĀNT ŠO PASEĻUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ SĀMĒLĒS PIERĒRŠĀNAS. SĀMĒLĒS PIERĒRTI, KĀ ŠIS PASEĻUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTSĀVAI UN CĒLTNIECĪBAI BEZ SĀSKAŅOŠĀNAS AR SIA VĀRSM.

3. STĀVA TĒPU EKSPĻĀKĀCIJA			
Numurs	Nosaukums	Laukums	
3.01	Kāpnes	18 m²	
3.02	Tehniskā telpa	87 m²	


Apmērojums pārīd	Apraksts un tehniskie dati	Piezīmes
	1-vietīga sienas zemapneņuma kontaktligzda 220V, 16A, IP44	
	Izvadī iekārtām	
	Spēka sadalīne	
	Kabeļu tīrpe 60x300mm	
	Stāvēds	



SASKAŅOTS	PARAKSTS, DATUMS
PROJEKTA DAĻA	UZVĀRDS

SIS RASEJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA, SAŅĒMĒJIS PIKĒRT NEPAŅĒMOT UN NEZŅEMOT ŠO RASEJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ SAŅĒMĒJIS PIKĒRT, KĀ SIS RASEJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTSĀNĀI UN CĒLTNĪCĪBĀI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".

GENERALPROJEKTEJUMS:			
SIA "NAMS", Fabrika ielā 7, LV-1050, Rīga, tālrunis: (+371) 67211076, fakss: (+371) 6721209, e-pasts: nams@nams.lv			
PROJEKTEJUMS: SIA "A.R.T. projekts", Ūdens ielā 6-6, LV1007, Rīga, tālrunis: (+371) 67 33 61 24, fakss: (371) 67 33 61 22, e-pasts: art@artprojekts.lv			
PROJEKTAJUMS: "DGD Projekti"			
INŽINIERITĀLU PROJEKTSĒJUMS BIROJS, Rēģ. Nr. 4020352026, Būvniecības Rēģ. Nr. 9663 R, dgdprojekti@gmail.com +371 291677932			
PASŪTĪTĀJS:	PASŪTĪTĀJS:	PASŪTĪTĀJS:	
Būvobjekts: "Privātā vidusskola ĀBVS"		06-53-2	
Būvobjekts: Ādāžu Būvniecības Valsts sporta zāle, Aitiekas ielā 35, Ādāžu ciemā, Ādāžu novads		FAJLA NOS.	
Būve: Ādāžu Būvniecības Valsts sporta zāle		ARHĪVA NR.	
RASEJUMS NOSAUKUMS		analogais pas. Nr.	
3. stāva plāns ar spēka tīkliem		DATUMS	
		22.09.2014.	
		STADIJA	
		TP	
		MĒROGS	
		1 : 100	
		DAĻA - RĀS. NR.	
		EL-7	
		FORMĀTS:	
		A2	

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

N A M S
ARHITEKTU
B I R O J S

A.R.T.
PROJEKTS

"DGD Projekt"

Jumta plāns ar zibens aizsardzības tīklu

S VAD.:	R.Vanags
---------	----------

PROJEKTA DAĻA	UZVĀRDS	PARAKSTS, DATUMS
---------------	---------	------------------


ŠIS RASEJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. ŠANĒMĒJS PIEMĒRIS NEPAAPROT UN NEIZMAIŅĪ ŠO RASEJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTIETĀJA PIEMĒRŠANAS.

Pozīcija	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
Ēkas iekšējie elektrotīkli					
	Sadalne un komponenti				Tips plānā
1.	GS1 (Galvenā ievada spēka sadale)	individuāla	kompl.	1	Skat. shēmu lapā EL-9
	Modulāra sadalne ar montāžas profiliem				
	plastmasas vīrs apmetuma izpildījumā IP30				
	Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl.				
	Sadalnei. Ar slēdzeni kompl.				
2.	SS (3.st. spēka sadale)	individuāla	kompl.	1	Skat. shēmu lapā EL-10
	Modulāra sadalne ar montāžas profiliem				
	plastmasas vīrs apmetuma izpildījumā IP30				
	Slēdži, automāti, kopnes un pārējie elementi kompl.				
	Sadalnei. Ar slēdzeni kompl.				
3.	GS (Esošā skolas Galvenā ievada spēka sadale) Automātslēdzis 50A tips „D” 380V		kompl.	1	Skat. shēmu lapā EL-9
	Gaismekļi				
4.	Griestu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu		gab.	7	1
5.	Griestu gaismeklis IP 20 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu		gab.	32	2
6.	Griestu gaismeklis IP 65 ar dienasgaismas spuldzēm 2x18W, 600mm, 220-240V, IP44 ar elektronisko (HF) balastu		gab.	8	3
7.	Griestu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x36W, 1200mm, 220-240V , IP44 ar elektronisko (HF) balastu		gab.	13	4
8.	Griestu gaismeklis IP 44 ar dienasgaismas spuldzēm 2x36W, 1200mm, 220-240V , IP44 ar elektronisko (HF) balastu un barošanas bloku 1.st. un sprieguma stāvokļa releju		gab.	2	4 *A
9.	LED prožektors 236W 4000K 24000LM IP66	VIZULO owl 001-2014 LED Vai analogs	gab.	15	5
10.	Pie sienas vai griestiem stiprināms gaismeklis "IZEJA" ar LED spuldzi 1x4W; IP44 vai un barošanas bloku 1.st. komplektā		gab.	9	6
11.	Sienas gaismeklis ar kompaktajām lumeneiscen-tajām spuldzēm 2x26, 220-240V , IP65		gab.	2	7
	Slēdži				
12.	Vienpola zemapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44		gab.	19	z/apm.

Sad.vad.		R.Vanags	Objekts	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle. Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā			
Izstrād.		R.Vanags					
09.2014.			Pasūtītājs: Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"				"DGD Projekti" INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632
			Proj. stadija T.P.	Marka IS.EL	Lapa 1	Lapu sk. 2	
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA							

Piezīme: Iekārtas un materiāli, kas nav doti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.

Sad.vad.		R.Vanags	Objekts	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle. Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā			
Izstrād.		R.Vanags					
09.2014.			Pasūtītājs: Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"			"DGD Projekti" INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632	
			Proj. stadija T.P.	Marka IS.EL	Lapa 2		Lapu sk. 2
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA							



kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
▷	DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI	IZMAIŅAS	DATUMS
▷	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI		DATUMS
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia **NAMS**, Palasta iela 7, LV1050, Rīga, **tālr.** (+371) 67211076, **fakss** (+371) 67221209, **e-pasts:** nams@namsarch.lv

N A M S
Ā R H I T E K T U
B I R ņ O J S

PROJEKTĒTĀJS:

sia **A.R.T. projekts**, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

A.R.T.
PROJEKTS

PROJEKTĒTĀJS:

"DGD Projekti"
INŽENIERITIKU PROJEKTEŠANAS BIROJS
Reģ.Nr. 40103612036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663R
dgdprojekti@gmail.com +371 29167632

"DGD Projekti"

PASŪTĪTĀJS:	PASŪT.NR	06-53-2
BŪVOBJEKTS:	FAĻA NOS.	
Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle.	ARHĪVA NR.	analogis pas. Nr.
Attekas iela 35, Ādažu ciemā, Ādažu novadā	DATUMS	22.09.2014.
BŪVE:		
Ādažu Brīvās Valdoņa skolas sporta zāle		
RASĒJ. NOSAUKUMS	STADIJA	TP
2.stāva plāna fragments ar sakaru tīkliem	MĒROGS	1 : 500
DAĻAS VAD.:	DAĻA - RAS. NR.	CAUR. NR.
I.Musiļenko	VS-1	
IZSTRĀDĀJA:	FORMĀTS:	
I.Musiļenko	A3	

