Nr.p.k.	Grīdas/pārsegum šķēluma skice	Grīdas / pārseguma sastāvs	Biezums kārtai mm	Apjoms (m²)	Būvelementa siltma caurl.koef. (U)	Piezīmes
G1 A		**G1 A - sporta zāles grīda**		501 (m²)	0.175	
		Kļavas koka grīdas dēļi 20x50x300mm (spec. stipr. naglas)	20 mm			Dušas telpās paredzēt sienas hidroizolāciju.
		* pieļaujamā nobīde = 0.5mm				
		Ūdens izturīgs saplāksnis 12 mm 2 kārtās	24 mm			
		* pieļaujamā nobīde = 0.5mm				
		Puslodes formas amortizējošie gumijas polsteri NEOSHOK 19mm, solis 300x300mm	19 mm			
		Tvaika izolācija				
		Fibrobetons (sk.BK)	156 mm			
		Ekstrudētais putupolistirols (min. slodzes nestsp.200 kN/kv.m.)	200 mm			
		Tehnoloģiskā plēve				
		Blietētas šķembas /frakcija 5-40 mm/ sk.BK	200 mm			
		Blietēta grunts				
G1 B		**G1 B - palīgtelpu zona**		200 (m²)	0.175	
		Betona grīdas pārklājums (Crete Colors C2 Hard)	2 mm			
		Betona klona grīda ar siltās grīdas caurulēm	78 mm			
		Akmens vate (skaņas izolācija)	20 mm			
		Fibrobetons (sk.BK)	120 mm			
		Ekstrudētais putupolistirols (min. slodzes nestsp.200 kN/kv.m.)	200 mm			
		Tehnoloģiskā plēve				
		Blietētas šķembas /frakcija 5-40 mm/ sk.BK	200 mm			
		Blietēta grunts				
G1 C		**G1 C - sanhigēnas telpu zona**		19 (m²)	0.175	
		Akmens masas flīzes	8 mm			
		Flīžu līme				
		Hidroizolācija (uzlocīta gar sienu 200mm)				
		Betona klona grīda ar siltās grīdas caurulēm	72 mm			
		Akmens vate (skaņas izolācija)	20 mm			
		Fibrobetons (sk.BK)	120 mm			
		Ekstrudētais putupolistirols (min. slodzes nestsp.200 kN/kv.m.)	200 mm			
		Tehnoloģiskā plēve				
		Blietētas šķembas /frakcija 5-40 mm/ sk.BK	300 mm			
		Blietēta grunts				
G 2		**G2**		21 (m²)		
		Akmens masas flīzes	8 mm			
		Flīžu līme				
		Hidroizolācija (uzlocīta gar sienu 200mm)				
		Betona klona grīda ar siltās grīdas caurulēm	72 mm			
		Akmens vate (skaņas izolācija)	20 mm			
		Nesošais dz.b. panelis (sk.BK)	220 mm			
		Pretputekļu apstrāde				
G 3		**G3**		119 (m²)		
		Betona grīdas pārklājums (Crete Colors C2 Hard)	2 mm			
		Betona klona grīda ar siltās grīdas caurulēm	78 mm			
		Akmens vate (skaņas izolācija)	20 mm			
		Nesošais dz.b. panelis (sk.BK)	220 mm			
		Pretputekļu apstrāde				
G 3 A		**G3 A**		87 (m²)		
		Betona grīdas pārklājums (Crete Colors C2 Hard)				
		Nesošais dz.b. panelis ar izlīdzinošo slāni (sk.BK)	220 mm			
		Pretputekļu apstrāde				
J 1		**J 1**		799 (m²)	0.075	
		Jumta iesegums (Bitumens 2x kārtās)	2 mm			
		Mitrumizturīgs saplāksnis	22 mm			
		Vairākas kārtās-slīpumu veidojošs vēdināms - karkass 70x50 koka latas s-600	100-500 mm			
		Pretvēja plāksne b-20mm	20 mm			
		Karkass 40x50 koka latas s-600 ar siltumizolāciju	50 mm			
		Karkass s-600 no I tipa koka Pūšamā siltumizolācija (Ekovate, blīvējuma pakāpe 35-40kg./kub.m.)	450 mm			
		Tvaika izolācija				
		Mitrumizturīgs finieris b-16 (pie kopnēm)	16 mm			
		Nesošās kopnes (sk.BK)				

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
2. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptikļiem atbilstoši LBN 201-10.
3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas halles tīrās grīdas atzīme.
5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un tikumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
10. Rasējumus nemērīt, lasīt raksītos izmērus un precizēt tos dabā
11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
12. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā materiālu aizvietošana iespējama ar citām iekārtām/ materiāliem kuriem ir tieši tādi paši tehniskie parametri un īpašības, kā arī, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
13. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
15. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
16. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
17. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
18. Visas materiālu montāžas šuves hermetizējamas ar hermetizējošo lentu ....

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
	DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI IZMAIŅAS		DATUMS
	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI		DATUMS

REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:
sia **A.R.T. projekts**, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga
tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22
e-mail: art@artprojekts.lv

PASŪTĪTĀJS: Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"	PASŪT.NR 06-53-2
BŪVOBJEKTS: Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle Ādaži, Attekas iela 35	FAILA NOS. ARHĪVA NR. analogs pas. Nr.
BŪVE: Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle	DATUMS 22.09.2014.
RASĒJ. NOSAUKUMS: Grīdas un pārsegumu konstrukcija	STADIJA TP MĒROGS 1 : 100

BŪVPROJ.VAD.:			DAĻA - RAS. NR.	CAUR. NR.
DAĻAS VAD.:	A.Tomsons		AR-4-02.B	
IZSTRĀDĀJA:	A.Tomsons		FORMĀTS:	
IZSTRĀDĀJA:			A3	

.rvt