



- PIEZĪMES**
1. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
  2. Visus iebūvējamus materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-10.
  3. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
  4. Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas halles tirās grīdas atzīme.
  5. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un pasūtītāju.
  6. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu ar visām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, īstenojot projektā paredzēto būvniecību.
  7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
  8. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem, pēc kuru īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu, kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
  9. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, noseggrofiem, distanceriem utt.)
  10. Rasējumus nemērit, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
  11. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās.
  12. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā materiālu aizvietošana iespējama ar citām iekārtām/ materiāliem kuriem ir tieši tādi paši tehniskie parametri un īpašības, kā arī, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
  13. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoši LBN 016-11 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  14. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
  15. Visus izmērus un mērķēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
  16. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
  17. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgu darbu veikšanas.
  18. Visas materiālu montāžas šuves hermetizējamas ar specializētajiem hermetiķiem, (piem kā tvaika izolāciju pieslegumus pie blakus konstrukcijām, piem., sienas, mūris), kas ir uz modificēti akrilopolimēra dispersijas bāzes, piem. "Cosmo DS-420.250"

kods	izmaiņas	izm. izdarīja	datums
▷	DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI		DATUMS
▷	IZMAIŅAS		DATUMS
▷	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI		DATUMS
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			

GENERALPROJEKTĒTĀJS:  
**sia NAMS**, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv



PROJEKTĒTĀJS:  
**sia A.R.T. projekts**, Ūdens iela 6-6, LV1007, Rīga, tālr. (+371) 67 33 61 24, fakss (371) 67 33 61 22, e-mail: art@artprojekts.lv



PASŪTĪTĀJS: <b>Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"</b>	PASŪT.NR. <b>06-53-2</b>
BŪVOBJEKTS: Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle. Attekas iela 35, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164	FAILA NOS. ARHĪVA NR. analogs pas. Nr.
BŪVE: Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle	DATUMS <b>22.09.2014.</b>
RASĒJ. NOSAUKUMS <b>Mezglī</b>	STADIJA <b>TP</b>
BŪVPROJ.VAD.: DAĻAS VAD.:	DAĻA - RAS. NR. <b>AR-5.01</b>
IZSTRĀDĀJA: IZSTRĀDĀJA:	FORMĀTS: <b>A3.2</b>
	CAUR. NR.

PROJEKTA DAĻA	SASKAŅOTS	UZVĀRDS	PARAKSTS, DATUMS

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SANĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SANĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".