

17.04.2015

Jautājumi un atbildes par iepirkuma aprakstu /turpinājums/

150. GP.TS-03 tabulā "Labiēkārtojuma elementu uzskaitījums un darbu apjoms" pozīcijā Nr. 8 norādīts "Atjaunojamais zāliens pēc inženierkomunikāciju izbūves", kura apjoms norādīts "precizē dabā". Tas nozīmē, ka šī pozīcija nav iekļauta tāmē, bet būs paredzēta vēlāk kā papilddarbi? Nepieciešams komentēt.

Aptuvenie apjomi: atjaunojamais zālājs - 540 kv.m.

Aptuvenie apjomi: atjaunojamais bruģis - 50 kv.m.

Aptuvenie apjomi: atjaunojamais asfalts - 20 kv.m.

151. Atsaucoties uz rasējumu AR-2-02 „Griezums 2-2” izriet, ka 3. stāvā ir jāparedz grīda G-4, savukārt rasējumā AR-4-02 „Grīdas un pārseguma konstrukcija” grīdas G-4 specifikācija nav uzrādīta. Lūdzam precizēt, vai pretendents ir jāiekļauj savā cenu piedāvājumā grīdas G-4 pīrāgs un ja jā, tad lūdzam uzrādīt grīdas G-4 specifikāciju.

Rasējums labots (skatīt pielikumu AR-2.02.A) G-4 vietā bija jābūt G-3a

152. Saskaņā ar rasējumiem AR-4-01 „Sienas konstrukcijas” un AR 4-02 „Grīdas un pārseguma konstrukcijas” izriet, ka I-tipa sijas ir jāstiprina pie metāla karkasa. Lūdzam atsūtīt I-tipa siju stiprinājuma mezglu.

skatīt pielikumu AR-5-03

153. Projekta sastāvā nav saules kolektora tehniskā projekta. Lūdzam rast iespēju to saņemt.

skatīt pie apkures projekta SM; Tehniskajā projektā AVK SM

154. Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 71 (07.04.) - nepieciešams sniegt izstrādātu ārsienas mezglu, kurā redzams saplākšņa stiprināšanas risinājums.

skatīt pielikumu AR-5-03.

155. Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 74 (07.04.) - nepieciešams veikt attiecīgus labojumus logu, durvju specifikācijās norādot precīzas piezīmes par drošības stikliem (iespējams, arī papildinājumus tāmē).

skatīt pielikumu AR-4-02.A, AR-4-03.A.

156. Pasūtītājs jautājumus un atbildēs ir sniedzis papildus specifikācijas inženierkomunikāciju tīkliem. Vai veidojot finanšu piedāvājumu jāvadās pēc sākotnējās tāmes formas excel formātā vai pēc iesniegtajiem darbu apjomiem/specifikācijām excel/PDF formātos?

Veidojot finanšu piedāvājums jāvadās pēc iesniegtajiem darbu apjomiem/specifikācijām excel/PDF formātos

157. Tāmē nav iekļauta pozīcija par: Metāla konstrukciju ugunsdrošā aizsardzība

Nav nepieciešams

158. Papildus darbu tāmē Nr. 1 ievietota pozīcija par sienu flīzēšanu. Vai sienām nekur nav paredzēta hidroizolācijas ierīkošana? Nepieciešams precizēt un pēc vajadzības papildināt tāmi un projektu.

skatīt pielikumu AR-4-01.A.

159. Pēc sporta grīdas piegādātāju un uzstādītāju rekomendācijām zem amortizējošajiem polsteriem nepieciešams ierīkot tvaika izolāciju. Projektā šāds risinājums nav paredzēts. Nepieciešams precizēt un pēc vajadzības papildināt tāmi un projektu.

Sk. AR-4-02.A.

160. Komentējot atbildi Nr. 103. Ja deformācijas šuves tiešām nav nepieciešams un pasūtītājs to apstiprina, tad nepieciešams labot BK aprakstu un pretendentiem nosūtīt laboto versiju.
[skatīt pielikumu BK-0-01.A.](#)

161. Vai saplākšņa loksnes var aizstāt ar HPL loksniem ar koka imitāciju.(piem. Trespa, Fundermax utt.)? Saplākšņa loksnes strauji zaudēs savu ārējo izskatu, neskatoties uz to, ka būs apstrādātas ar speciālām krāsām/beicēm. Lai saglabātu fasādi, krāsošanu būtu jāatjauno katru otro gadu. Vāja vieta būs arī pie skrūvēm, no skrūvēm veidosies Zn notecējumi (būtu jālieto NT skrūves), saplākšnis ap skrūvju vietām pastiprināti bojāsies.
[Materiāla nomaina uz ekvivalentu vai labāku kompozītmateriālu ir pieļaujama.](#)

162. Vai ir paredzētas spraugas starp saplākšņa loksniem gan iekšpusē, gan ārpusē? Bez spraugām nevar montēt, jo saplākšnis mitruma un temperatūras ietekmē kustas. Ja montē ar spraugām (ieteicamais attālums 6-8mm), tad obligāti ir jāizpilda, lai no ārpusē netiek klāt nokrišņi un nebojātu kokšķiedras plāksnes. No iekšpuses arī jāizpilda, jo var tikt bojāta tvaika izolācija. Hermētiķis nav tas labākais materiāls, ar ko aizpildīt spraugas pie mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Gaisa cirkulācija ir paredzēta- vēdināšanas šķirkārta no 2x karkasiem - kopā 100mm sk.AR 4-01. Saplākšņus montē ar tehnoloģiskām spraugām Sk. AR-5-03.

163.Komentējot atbildi Nr. 127. Ņemot vērā pasūtītāja vēlmi tomēr ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles signalizāciju un telefonu – datoru tīklus, nepieciešams sniegt uz šīm sadaļām attiecināmo projekta daļu, kurā norādīta precīza informācija par visu nepieciešamo iekārtu, kabelu, slēdžu u.tml. materiālu markām un apjomiem. Bez šīs informācijas katrs no pretendentiem pašrocīgi veiks aptuvenu izmaksu aprēķinu, kas radīs izmaksu atšķirību starp iesniegtajiem piedāvājumiem, jo katrs pretendents būs paredzējis sava veida materiālus un savus apjomus.
[Paldies par informāciju. Tā tiks ņemta vērā vērtējot pretendentu piedāvājumus.](#)

164.Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 71 (07.04.) – nepieciešams sniegt izstrādātu ārsienas mezglu, kurā redzams saplākšņa stiprināšanas risinājums.
[skatīt pielikumu AR-5-03.](#)

165.Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 74 (07.04.) – nepieciešams veikt attiecīgus labojumus logu, durvju specifikācijās norādot precīzas piezīmes par drošības stikliem (iespējams, arī papildinājumus tāmē)
[skatīt pielikumu AR-4-03.A un AR-4-04.A.](#)

166. Tāmē 1-1 trūkst šādas grīdu pamatkonstrukcijas:

- G1-B (tāmē nav projektā norādītā skaņas izolācijas akmens vate b=20mm un pulēta betona grīda b=78mm);
- G1-C (tāmē nav projektā norādītā skaņas izolācijas akmens vate b=20mm un pulēta betona grīda b=72mm);

[Skatīt tāmi iepirkumam_20150417 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi”.](#)

167. Nepieciešams precizēt. Tāmē 1-1 pozīcijā Nr. 103 apstrādājamais virsmas laukums norādīts - 392m², taču saskaitot kopā visus grīdu konstrukciju apjomus pēc projekta (kurām nepieciešama apstrāde ar virsmas cietinātāju) apjoms sanāk 408m². Nepieciešams precizēt.
[Skatīt laboto apdares darbu tabulu. AR-4.05A](#)

168. Komentējot atbildi Nr. 101. Atbilstoši saņemtajam BK-3.12 rasējumam nepieciešams papildināt tāmi ar darbiem, kas veicami balkona bārsēguma izbūvei. Rasējumā tiek uzrādītas arī dubult-T profila metāla sijas HE160A. Tāmē šādu siju montāža nav atrodama. Nepieciešams precizēt un papildināt.
[Skatīt tāmi iepirkumam_20150417 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi”.](#)